

ALL.1A - Riepilogo interventi area concentrico

REGIONE PIEMONTE		
PROVINCIA DI CUNEO		
COMUNE DI ROCCABRUNA		
<p align="center">DECRETO 6000 CAMPANILI (L. 98 del 09.08.2013 – art.18 comma 9 del D.L. 69 del 21.06.2013) DECRETO DI FINANZIAMENTO prot. 387 del 10/02/2015</p>		
<p align="center">COD. 0434-LAVORI DI SALVAGUARDIA E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE TRAMITE PAVIMENTAZIONE AREE DELLE BORGATE COMUNALI E RIPRISTINO STRADE COMUNALI</p>		
<p align="center">PROGETTO ESECUTIVO</p>		
<p align="center">RIEPILOGO INTERVENTI CONCENTRICO</p>		
INTERVENTO	LOCALITA' INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO
C1	STRADA DEI CATARI	Bitumatura con scarifica per almeno 20 cm dell'attuale piano inghiaiato e della parte bitumata, trasporto e carico a scarica del materiale di scavo, creazione strato di base con inerte e stabilizzato – 10 cm, rullatura adeguata e binder 6 cm + tappeto di usura 4 cm.
C2	AREA CAMPO SPORTIVO - LATO CAMPO SPORTIVO-STRADA MACABRUN	<ul style="list-style-type: none"> • Bitumatura del nuovo piazzale lato campo sportivo con scarifica dell'attuale piano inghiaiato, creazione strato di base con inerte e stabilizzato – 20 cm, rullatura adeguata e binder 6 cm + tappeto di usura 4 cm. • Realizzazione lato campo sportivo di un muretto di contenimento ad altezza variabile solo in corrispondenza della staccionata esistente, adeguamento del pendio lato campo sportivo con riprofilatura. • Scolo delle acque con inclinazione delle opere di bitumatura verso valle e verso il campo sportivo, con canaletta di raccolta al piede del nuovo muretto e del pendio
	AREA CAMPO SPORTIVO - AREA SPOGLIATOI	<ul style="list-style-type: none"> • Bitumatura della strada adiacente edificio spogliatoi con scarifica per almeno 30-40 cm dell'attuale piano inghiaiato, trasporto e carico a scarica del materiale di scavo, creazione strato di base con inerte e stabilizzato – 20 cm, rullatura adeguata e binder 6 cm + tappeto di usura 4 cm. • Ripresa delle caditoie esistenti con collegamento all'intervento lato campo sportivo e scarico in pozzetto esistente su strada Macabrun (da vedere con lavori in economia)
	AREA CAMPO SPORTIVO - AREA CAMPO CALCETTO	<ul style="list-style-type: none"> • Bitumatura del piazzale adiacente il campo di calcetto al di sopra edificio spogliatoi e lateralmente all'edificio spogliatoi lato valle, con scarifica per almeno 30-40 cm dell'attuale piano inghiaiato, trasporto e carico a scarica del materiale di scavo, creazione strato di base con inerte e stabilizzato – 20 cm, rullatura adeguata e binder 6 cm + tappeto di usura 4 cm. • Realizzazione muro di contenimento (allineamento in corrispondenza del muretto di valle del campo di calcetto) lato piazzale a confine con la proprietà privata sottostante
C3	AREA BOCCIOFILA	<ul style="list-style-type: none"> • Rimozione e spianamento del terreno • Realizzazione cordolo in c.a. con solidarizzazione su scogliera esistente e posa rete di protezione a maglie romboidali altezza 2 m
C4	STRADA VALLI OCCITANE E STRADA DELFINATO	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione marciapiedi identico a quello esistente lungo strada Macabrun, fino a ponte su Rio Duc, fino ad incrocio con strada provinciale • Prevedere sempre su tutto il fronte la pavimentazione rialzando dove necessario i pozzetti esistenti o inserendoli nelle discese in corrispondenza dei cancelli esistenti delle vare proprietà private
C5	STRADA GIACOMO INAUDI-STRADINA AZALAIS	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione marciapiedi con autobloccanti e realizzazione cordonatura a U in corrispondenza degli alberi esistenti.
C6	STRADA PROVENZA	<ul style="list-style-type: none"> •Ripristino stradale con emulsione bituminosa e binder 8 cm
C7	STRADA LUISA PAULIN	<ul style="list-style-type: none"> •Ripristino stradale con emulsione bituminosa e binder 8 cm
C8	STRADA LUIGI ALBERT	<ul style="list-style-type: none"> •Ripristino stradale con emulsione bituminosa e binder 8 cm
C9	STRADA BORGATA GAUTERO	<ul style="list-style-type: none"> •Ripristino stradale con emulsione bituminosa e binder 8 cm
C10	STRADA LINGUADOCA	<ul style="list-style-type: none"> •Ripristino stradale con emulsione bituminosa e binder 8 cm
C11	STRADA PROVINCIALE-MARCIAPIEDI	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione marciapiedi larghezza 1,20m con autobloccanti + striscia binder (c.ca 1,0m media) adiacente provinciale e realizzazione eventuali caditoie (n.1/100m) • Inserimento lampioni ad una palla (da vedere tipologia) – n°1 ogni 25m interni al marciapiedi.
C12	STRADA FEDERICO MISTRAL	<ul style="list-style-type: none"> •Ripristino stradale con emulsione bituminosa e binder 8 cm

INTERVENTI CONCENTRICO